

WZMOCNIENIE OGRODZENIA NAROŻNIKA
POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO 1:50

- UWAGI:**
- PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - RYСУNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
 - PROJEKTANT POWINIEN BYĆ POWIADOMIONY O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCIACH.
 - ZE WZGLĘDU NA OBIEKT ISTNIEJĄCY – PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT/ZAMÓWIENIEM/MONTAŻEM ELEMENTÓW WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH NADZÓR AUTORSKI.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ZALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED ZNISZCZENIEM OGRODZENIE NA ODCINKU WYKONYWANYCH ROBÓT, NASTĘPNIE USUNĄĆ POZOSTAŁOŚCI DRZEW.
 - W ISTNIEJĄCYM GROBOWCU ZLOKALIZOWANYM BEZPOŚREDNIO PRZY REMONTOWANYM OGRODZENIU, NALEŻY EKSHUMOWAĆ ZWŁOKI, ORAZ USUNĄĆ NAGROBEK. WYKOP PO NAGROBKU WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM KLASY C8/10.
 - W MIEJSCU PLANOWANEJ ŚCIANY OPOROWEJ WYKONAĆ MIKROPALĘ O KSZTAŁCIE HELIKALNYM ZE STOPU ALUMINIUM ŚREDNICY 100 MM I DŁUGOŚCI 5,0M. UKŁAD MIKROPALI KOŻŁOWY, O ODCHYLENIU CO DRUGIEGO PAŁA 10 STOPNI, ROSTAW MIKROPALI CO OK. 80CM, ZAKOTWIONE W PROJEKTOWANEJ ŻELBETOWEJ ŚCIANIE OPOROWEJ.
 - PRZY USZKODZONYM OGRODZENIU WYKONAĆ WYKOP NA OK.40 CM PPT., WYŁĄC CHUDY BETON GR. 5 CM, KLASY C8/10; UŁOŻYĆ STYRODUR GR. 5 CM, ZABEZPIEZAJĄCY PRZED WYSADZINAMI.
 - PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTU ŚCIANY OPOROWEJ, NA WARSTWIE STYRODURU WYKONAĆ IZOLACJĘ NP. Z MAT DO USZCZELNIANIA ŚWIEŻEGO BETONU.
 - PROJEKTOWANĄ ŚCIANĘ OPOROWĄ WYKONAĆ JAKO ŻELBETOWĄ O GRUBOŚCI ŚCIANY W SZCZYCIE 30 CM I FUNDAMENCIE GR. 30 CM; WYLEWANĄ Z BETONU KLASY C30/37, ZBROJONYCH STAŁĄ KLASY RB500W; W KTÓREJ ZABETONOWAĆ GŁOWICE MIKROPALI.
 - ŚCIANĘ OPOROWĄ NALEŻY ZESPOLIĆ Z ISTNIEJĄCYM MUREM NA SZPIŁKI Z PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH Ø12MM, NA ŻYWCĘ, INIEKCYJNĄ.
 - PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ PRZEPISAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA METRYK MIKROPALI, KTÓRE POWINNY OBEJMUWAĆ DATĘ I CZAS WYKONANIA, JEGO LOKALIZACJĘ, DŁUGOŚĆ, RODZAJ ZBROJENIA, WARUNKI WIERCENIA ITP. WG WYMOGÓW NORMY PN-EN 14199. W TRAKCIE WSZYSTKICH ROBÓT MUSI BYĆ SPRAWOWANY ŚCISŁY NADZÓR TECHNICZNY PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE.
 - PODŁAS WYKONYWANIA PRAC BEZPOŚREDNIO PRZY ISTNIEJĄCYCH NAGROBKACH NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. ISTNIEJĄCE NAGROBKI ZALECA SIĘ ZABEZPIECZYĆ PRZEZ ZABRUDZENIEM.
 - W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS WIERCENIA MIKROPALI, ODMIENNYCH OD OPISANYCH WARUNKÓW GRUNTOWYCH, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM CELEM USTALENIA DALSZEGO TOKU POSTĘPOWANIA.
 - PROJEKTOWANĄ ŚCIANĘ OPOROWĄ NALEŻY KSZTAŁTOWAĆ ZGODNIE Z KRZYWIZNĄ ISTNIEJĄCEGO MURU OGRODZENIOWEGO.

KLASA EKSPozyCJI	XF4, XC4
BETON	C30/37
STOSUNEK W/C	0,45
BETON	C20/25
BETON ZAGĘSZCZALNY	S4
WODOSZCZELNOŚĆ	W10
MROZOODPORNOŚĆ	F150
OTULINA PRĘTÓW FUNDAMENTU/ŚCIANY	5cm / 4cm
STAŁ ZBROJENIOWA	A-IIIN

Nazwa i adres obiektu:	REMONT I ZABEZPIECZENIE FRAGMENTÓW OGRODZENIA WRAZ Z WYKONANIEM MURU OPOROWEGO NA TERENIE CMENTARZA PARAFIALNEGO W ZAMOŚCIU, ul. PEOWAKÓW, 22-400 ZAMOŚĆ, dz.nr geod. 24	BRANŻA: KONSTRUKCJA
INWESTOR:	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO I ŚW. TOMASZA APOSTOŁA W ZAMOŚCIU, ul. KOLEGIACKA 1A, 22-400 ZAMOŚĆ	ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
PRZEDMIOT RYSUNKU:	WZMOCNIENIE OGRODZENIA NAROŻNIKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO	DATA: 10.2023
PROJEKTOWAŁ	inż. JAN DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ ORGANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	PODPIS:
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MAREK NICGORSKI upr. bud. 5598/Za UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ ORGANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	PODPIS:
		SKALA: 1:50
		K-01

RZUT
ZABEZPIECZENIA
NAROŻNIKA
OGRODZENIA

